

ELEWACJA BUDYNKU UG JORDANÓWSKI.kst PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ELEWACJA			
1	KNNR-W 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 98.35	m ² m ²	 98.350	
				RAZEM	98.350
2	TZKNC VI d.1 1/5-d anal	Usuwanie z powierzchni kamienia mleczka cementowego - kamień nieporowaty - granit i podobne 62.04	m ² m ²	 62.040	
				RAZEM	62.040
3	TZKNBK IV d.1 -282	Spoinowanie murów z kamienia cyklopowych bez wykucia spoin o przekroju 0.01 m2 5.26	m ² m ²	 5.260	
				RAZEM	5.260
4	KNR 4-01 d.1 0354-12anal	Wykucie z muru podokienników 22.75	m m	 22.750	
				RAZEM	22.750
5	KNR-W 4- d.1 01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR-W 2- d.1 02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 21	szt szt	 21.000	
				RAZEM	21.000
7	KNR 4-01 d.1 0530-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm 2.15	m ² m ²	 2.150	
				RAZEM	2.150
8	TZKNBK d.1 VIII 09-118	Profile ciągnione sztablatur z zaprawy gipsowej o szer.do 10 cm 3.5	m m	 3.500	
				RAZEM	3.500
9	TZKNBK d.1 VIII 09-119	Profile ciągnione sztablatur z zaprawy gipsowej - dod.za każde 5 cm ponad 10 cm szer. 3.5	m m	 3.500	
				RAZEM	3.500
10	TZKNBK X d.1 0406-01	Rekonstrukcja pasów stiukowych profilowanych o szer.do 30 cm jednobarwnych na ścianie prostej 3.7	m m	 3.700	
				RAZEM	3.700
11	KNR 19-01 d.1 0802-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III boniowanych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu 6.5	m ² m ²	 6.500	
				RAZEM	6.500
12	KNR 0-26 d.1 0642-01	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie 98.35	m ² m ²	 98.350	
				RAZEM	98.350
13	KNR AT-26 d.1 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna 338.69	m ² m ²	 338.690	
				RAZEM	338.690
14	KNR-W 2- d.1 02 1609-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokość do 10 m 293.15	m ² m ²	 293.150	
				RAZEM	293.150
15	KNR 2-02 d.1 1614-02 anal.	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej 9.7	m ² m ²	 9.700	
				RAZEM	9.700
16	KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.)			
17	KNR 4-04 d.1 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm 0.958	m ³ m ³	 0.958	
				RAZEM	0.958

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-01 d.1 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 36.50	m ³ m ³	 36.500	 36.500
				RAZEM	36.500
19	KNR 0-41 d.1 0113-03	Wysokoelastyczna natryskiwana izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-100S - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia 59.90	m ² m ²	 59.900	 59.900
				RAZEM	59.900
20	KNR 2-01 d.1 0320-0201 anal	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 28.20	m ³ m ³	 28.200	 28.200
				RAZEM	28.200
21	KNR 10 d.1 0115-03	Ręczne układanie rurociągów dren.NPCW o śr. 10.0 35.00	m m	 35.000	 35.000
				RAZEM	35.000
22	KNR 11 d.1 0405-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 d.1 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku 9.58	m ² m ²	 9.580	 9.580
				RAZEM	9.580
24	KNR 2-31 d.1 0109-03 0109-04 anal	Nawierzchnia betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 20.84	m ² m ²	 20.840	 20.840
				RAZEM	20.840
25	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.95	m ³ m ³	 0.950	 0.950
				RAZEM	0.950
26	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1	m ³ m ³	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 3.60	m ² m ²	 3.600	 3.600
				RAZEM	3.600
28	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 5.98	m ² m ²	 5.980	 5.980
				RAZEM	5.980
29	KNR 0-19 d.1 1023-12 anal.	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia 3.32	m ² m ²	 3.320	 3.320
				RAZEM	3.320
30	NNRNKB d.1 202 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 1.08	m ² m ²	 1.080	 1.080
				RAZEM	1.080
31	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i osadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 2.08	m m	 2.080	 2.080
				RAZEM	2.080
32	KNR 4-01 d.1 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek 1.24	m m	 1.240	 1.240
				RAZEM	1.240
33	NNRNKB d.1 202 1025-01	(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW SZT 2 1.16	m ² m ²	 1.160	 1.160
				RAZEM	1.160
34	NNRNKB d.1 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 4.6	m ² m ²	 4.600	 4.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.600
35	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
d.1	0708-03	8.05	m	8.050	
				RAZEM	8.050
36	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-04	0.90	m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
37	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	10.86	m ²	10.860	
				RAZEM	10.860
38	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	5.94	m ²	5.940	
				RAZEM	5.940

Inspektor ds. Gospodarki
Gruntami

Fabisch
Zbigniew Fabisch

Remont ogrodzenia przy budynku UG w Jordanowie Śląsk PRZEMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 5.31	m ² m ²	 5.310	
				RAZEM	5.310
2	KNR 4-04 0804-01 anal	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych 59.49	m m	 59.490	
				RAZEM	59.490
3	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 0.769	m ³ m ³	 0.769	
				RAZEM	0.769
4	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 21.98	m m	 21.980	
				RAZEM	21.980
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 21.98	m m	 21.980	
				RAZEM	21.980
6	KNR 2-31 0107-01 z.o. 2.12. 9901-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 1.24	m ³ m ³	 1.240	
				RAZEM	1.240
7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 16.49	m ² m ²	 16.490	
				RAZEM	16.490
8	KNR-W 2-02 0101-02 z.sz. r 03 5.7. 9907-03 anal.	Fundamenty z cegieł na zaprawie klinkierowej (do 1 m ³ w jednym miejscu) 2.64	m ³ m ³	 2.640	
				RAZEM	2.640
9	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 25.06	m ² m ²	 25.060	
				RAZEM	25.060

Inspektor ds. Gospodarki
Gruntami

Zbigniew Fabisch